OZNACZENIA ZIELENI:

Istniejące drzewo liściaste

Istniejące drzewo iglaste

1, 2 - Projektowane drzewo liściaste średnio wysokie; ok. 5-10 m

3, 4, 4a - Projektowane drzewo iglaste wysokie

5, 5a, 6 - Projektowane drzewo iglaste średnio wysokie; do ok. 4 m

7, 7a - Projektowane krzewy iglaste średnie; wysokość ok. 1-2 m

8, 9 - Projektowane krzewy iglaste niskie do ok. 1 m

10, 11, 12 - Projektowane krzewy iglaste płożące

13 - Projektowane krzewy iglaste płożące

14 - Projektowane krzewy ozdobne średnie liściaste: forsycja

Projektowane krzewy okrywowe ozdobne niskie liściaste
15 - pięciornik
15a - bukszpan, machonia

Projektowane byliny okrywowe
16 - wrzosy
17 - pamiętnik
18 - runianka

Projektowane pnącza
19 - winobluszcz
20 - bluszcz pospolity
21 - powojnik

Projektowane trawniki

Ogranicznik plastikowy zieleni

Oznaczenia nawierzchni
Charakterystyka materiałowo - kolorystyczna nawierzchni:

1. komunikacja jezdna - kostka betonowa fazowana, gr. 8 cm, kolor : szary podbudowa i nawierzchnia o nośności 110 kN na oś,
2. parking i zawrotka dla autokarów i busów - kocie łby z kamienia polnego kolor : naturalny szary, podbudowa i nawierzchnia o nośności 110 kN na oś,
3. parkingi: nawierzchnia miejsc parkingowych: kocie łby z kamienia polnego. kolor: naturalny szary
4. oddzielenia miejsc postojowych: 2 rzędy z kostki betonowej fazowanej gr.8 cm, kolor: ciemnoszary lub grafitowy
5. komunikacja piesza - kostka betonowa fazowana gr.6 cm, kolor ciemnoszary lub grafitowy
6. chodnik pochyły o kącie nachylenia 5% kostka betonowa fazowana gr.6 cm, kolor: szary
7. komunikacja piesza - kostka granitowa 8 x 10 cm w obrzeżach z kostki zatopionej w betonie ; kolor: szary
8. obrzeża komunikacji pieszej - 2 rzędy kostki granitowej 8 x 10 cm zatopionej w betonie -obrzeże, kolor szary
9. ścieżki i placyki z drobnych kamieni polnych śr ~8-12 cm na stabilizacji cementowo -piaskowej w obramowaniu z dwóch rzędów kostek granitowych osadzonych w wylewce betonowej.
10. komunikacja piesza z płyt kamiennych granitowych szlifowanych 50 x 100 cm
11. płyta - podbudowa frontowej części pomnika z płyt kamiennych granitowych 50 x 100 cm, płomieniowanych lub szlifowanych matowych
12. posadzka wiaty - płyty kamienne 60 x 60 cm, kolor szary
13. plac z nawierzchni sypkiej utwardzonej - żwir na stabilizacji cementowej
14. plac z nawierzchni sypkiej utwardzonej - żwir na stabilizacji cementowej i punktowymi posiedziskami w formie obrotowych kostek drewnianych na stałe zamocowanych w gruncie poprzez obrotowy trzpień i fundament betonowy
15. murek kamienny szer. ~40 cm (miejscowo z nakładką z akcentowego bala drewnianego) o wys. ~40cm, pełniący funkcję ograniczenia i posiedziska;
16. mur kamienny oporowy szer. ~38 -40 cm, wys ~180 cm ze spoinowanego, naturalnego kamienia polnego (głównie otoczaków nietłuczonego)
16a - murek kamienny szer. ~~30 cm, o wys. 40 - 90 cm pełniący funkcję ograniczenia

Murki kamienne z dużych kamieni polnych lub łamanych, które mają przyciosaną powierzchnię. Kamienie układane nieregularnie, jednak dobrane tak, by szczelnie wypełniały lico muru i przylegały do siebie największymi powierzchniami. Murki posadowione na podmurówce betonowej.

17. trawnik z punktowymi posiedziskami w formie obrotowych kostek drewnianych na stałe zamocowanych w gruncie poprzez obrotowy trzpień i fundament betonowy
18. tereny zielone z urządzoną zielenią - wg odrębnego rysunku

Obrzeża i krawężniki:

- krawężnik betonowy zlicowany z nawierzchnią oddzielający komunikację jezdną od komunikacji pieszej
- krawężnik betonowy najazdowy zlicowany z nawierzchnią oddzielający parking dla busów i zawrotkę od komunikacji jezdnej
- krawężnik betonowy wystający ponad kostkę 10cm
- krawężnik betonowy wpuszczony w kostkę

Oznaczenia oświetlenia:

słup oświetleniowy wys. 5 m z lampą (oświetlenie parkingów)

słup oświetleniowy wys. 3 m z lampą (oświetlenie placu przy WC)

lampa oświetleniowa wys. 0,8 m (oświetlenie placu przed pomnikiem)

lampa oświetleniowa w poziomie gruntu (oświetlenie pomnika i krzyża)

lampa oświetleniowa wisząca (oświetlenie wiaty)

lampa oświetleniowa podłużna (oświetlenie gabloty)

2568 2569/2 2569/1 2643 2941 j.z. dr. IB7 IIB139

4 - Istniejący wjazd wspólny dla działki własnej i sąsiada do likwidacji

2 - wjazd, utwardzenia do przebudowy

3 - Istniejący wjazd na działkę do przebudowy

ZK+SL wg odrębnego projektu

SOK

wpust deszczowy z przykanalikiem

abcda - granice opracowania

Obiekty istniejące na działkach własnych:
1. **Zabytkowy pomnik, obiekt wpisany do rejestru zabytków -** *obiekt do remontu*
2. **Współczesne utwardzenia** - *elementy do przebudowy,*
3. **Istniejący wjazd na działkę** - *do przebudowy (wg odrębnej procedury)*
4. **Istniejący wjazd wspólny dla działki własnej i sąsiada -** *do likwidacji budowa nowego wjazdu na działce sąsiada, tylko dla jego potrzeb (wg odrębnej procedury)*

Obiekty projektowane na działce nr 2941 objętej ochroną konserwatorską
A. Remont pomnika z wymianą podbudowy pomnika,
B. Budowa utwardzeń w sąsiedztwie pomnika z oświetleniem i monitoringiem
C. Budowę wiaty ekspozycyjnej
D. Budowę elementów małej architektury : murki z posiedziskami, kostki posiedziskowe

Obiekty projektowane na działce nr 2569/1
E. Budowa parkingu z utwardzeniami komunikacyjnymi -5 mc postojowych dla sam.osobowych oraz 1 miejsce postojowe dla autokaru, budowę dojazdów i zawrotek manewrowych, budowę komunikacji pieszej, oświetlenia i monitoringu na działce (zasilanego zalicznikowo)
F. Budowa budynku toalety z urządzeniami towarzyszącymi oraz budowa szamba do 10 m3
G. Szambo szczelne - gotowe szambo kontenerowe o poj.do 10m3 z instalacją odpow. ścieki z budynku do szamba
H. Budowa wiaty dydaktyczno-rekreacyjnej - wiata konstrukcji murowano-drewnianej z paleniskiem i kominem,
I. Miejsce na szczelne pojemniki na śmieci

Inwestycje w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wg odrębnej procedury.
J. Przebudowa wjazdu na działkę 2569/1
K. Likwidacja wjazdu wspólnego na działkę własną nr 2569/1 i działkę sąsiada nr 2568, przy północnej granicy działki nr 2941 oraz budowa wjazdu bezpośredniego na działkę sąsiada nr 2568

Inwestycje liniowe na działkach własnych wg odrębnej procedury.
L. Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku w-c oraz zewnętrznego punktu podlewania zieleni. - kierunek doprowadzenia
M. Budowa przyłącza energetycznego nn

zadanie :	Projekt obiektów stanowiących elementy zagospodarowania terenu wokół Pomnika Powstańców Powstania Styczniowego
lokalizacja :	dz. Nr 2941 i 2569/1 obręb Węgrów,
projekt :	mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b. UM 4224/390/ADR
współpraca projektowa :	mgr inż. arch. Rafał Malikowski
projekt :	mgr inż. arch. Ludmiła Rygina upr. proj. arch.-bud. b.w.o/decyzja
temat rysunku :	Elementy zagospodarowania terenu wokół pomnika - ZBIORCZY ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data :	X. 2015r.
skala :	1 : 100
nr rys. :	2